



S.C. Compania de Apă Olt S.A.

230072 - Slatina , str. Artileriei , nr. 2, RC J28/209/2007 C.U.I 21307548

Telefon: Secretariat - 0249 431 750; 0372 710200 ;

Dispecerat - 0249 423 419

Fax : 0349 401168 mail: office@caolt.ro



ISO 9001 Certificat nr. 533C
ISO 14001 Certificat nr. 293M
ISO 45001 Certificat nr. 218HS

Compartiment Aprovizionare Administrativ
Nr. 5429/16.10.2023

INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA ACHIZIȚIA DIRECTĂ

Obiectul achiziției directe:

Lucrari/Servicii privind - ”Montaj contor de apă rece cu mecanism uscat tip Zenner MTK DE-CC si ETK DE, grad de protecție IP68, clasă de precizie C, echipat cu modul radio pentru transmiterea la distanță a indexului, (dimensiuni DN 20 și DN 15 mm.) – în Mun. Slatina!”.

Cantitate: 1800 buc.

Cod CPV: 45332200-5 - Lucrari de instalare de echipamente pentru distributia apei (Rev.2)

Valoarea estimată a achiziției: - 270.000,00 lei fara TVA

Sursa de finanțare: Surse proprii

Modul de finalizare a achiziției directe: încheierea unui contract cu o durată de - **90 ZILE**

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut, departajarea ofertelor se va face pe criteriul prețul cel mai scăzut al montajului lei fără TVA/ buc. contor montat, dintre ofertele admisibile.

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta: 60 zile (de la termenul limită de depunere a ofertelor).

Persoane de contact: Popescu Silviu - tel: 0769955989- intre orele 8³⁰-16³⁰

Documentele de calificare solicitate:

- Declarație privind situația personala a ofertantului (conform formularelor anexate);
- Ofertantii vor face dovada deținerii echipamentului pentru citirea contoarelor tip **Zenner MTK DE-CC si ETK DE, grad de protecție IP68, clasa de precizie C, echipat cu modul radio pentru transmiterea la distanță a indexului,**
- Ofertanții vor face dovada deținerii certificatelor ISO9001 si ISO14001 valabile cel puțin la data depunerii ofertelor.
- Ofertanții vor face dovada deținerii de atestare ANRE pentru montare contori apă tip **Zenner MTK DE-CC si ETK DE, grad de protecție IP68, clasa de precizie C, echipat cu modul radio pentru transmiterea la distanță a indexului**
- Acceptare model contract care se va însuși și se va completa cu datele firmei ofertante. Documentele de contract vor fi parafate pe fiecare pagina si semnate la final. Contractul se va încheia pe o perioada de 90 zile,
- Propunerea financiara - Formularul de oferta completat. Ofertantul are obligația de a cuprinde în prețul ofertei toate cheltuielile aferente lucrării/serviciului ofertat Prețul ofertei din Formularul de oferta trebuie sa acopere toate costurile descrise in Documentele Ofertei..



S.C. Compania de Apă Olt S.A.

230072 - Slatina , str. Artileriei , nr. 2, RC J28/209/2007 C.U.I 21307548

Telefon: Secretariat - 0249 431 750; 0372 710200 ;

Dispecerat - 0249 423 419

Fax : 0349 401168 mail: office@caolt.ro



ISO 9001 Certificat nr. 533C
ISO 14001 Certificat nr. 293M
ISO 45001 Certificat nr. 218HS

CAIET DE SARCINI

Obiectul: "Montaj contor de apa rece cu mecanism uscat tip Zenner MTK DE-CC si ETK DE, grad de protectie IP68, clasa de precizie C, echipat cu modul radio pentru transmiterea la distanta a indexului, (dimensiuni DN 20 și DN 15 mm.) – in Mun. Slatina!"

Cantitate: 1800 buc.

A. CONDITII DE INSTALARE /MONTAJ:

Eșalonat, în tranșe lunare, în baza unui grafic prezentat de executant/montator și acceptat de către beneficiar, în perioada de valabilitate a contractului.

Achizitorul/Beneficiarul va asigura front de lucru și acces la căminele de contor.

Executantul/Montatorul va asigura în cadrul contractului următoarele:

Instalarea echipamentelor:

Instalare contor de apă rece : se va schimba contorul vechi cu cel nou, astfel încât fiecare contor instalat/montat să poată să măsoare corect consumul de apă furnizat consumatorului prin bransamentul la care are loc schimbarea.

Operatii premergatoare instalării:

Înainte de montaj se va verifica dacă în rețeaua Achizitorului se regăsesc elemente deteriorate ale instalației de contorizare (piese de îmbinare, robinete, reductii, etc).

Se va verifica alinierea tronsoanelor de conductă, paralelismul suprafețelor de etanșare, a elementelor de asamblare atât ca dimensiuni cât și ca poziție.

Se va asigura curățenia generală a circuitului de lucru.

Înlocuirea- contoarelor

- Montarea contoarelor noi se va face doar in zilele lucratoare intre orele 8⁰⁰ -16⁰⁰.

Montajul echipamentelor implică parcurgerea urmatoarelor etape:

a) lucrări de pregătire a montajului:

- locul de montaj trebuie să asigure condițiile necesare realizării montajului în mod corespunzător din punct de vedere al calității lucrărilor executate, al normelor de protecția muncii și al condițiilor de lucru.

b) lucrările de montaj trebuie să respecte următoarele:

- inspecția și identificarea stării elementelor componente ale sistemului de contorizare (piese de îmbinare, robinete, reductii, etc.).

În cazul în care în urma inspecției stării elementelor componente la sistemul de contorizare (piese de îmbinare, robinete, filtre, reductii, etc.) se constată piese defecte sau deteriorate, acestea vor fi schimbate. **Aceste piese vor fi asigurate de beneficiar.**

La bransamentele unde conducta din rețeaua publică și cea din rețeaua utilizatorului nu sunt pe aceeași linie, sau sunt metalice, pentru eliminarea tensiunilor vor fi montate elemente elastice.



S.C. Compania de Apă Olt S.A.

230072 - Slatina , str. Artileriei , nr. 2, RC J28/209/2007 C.U.I 21307548

Telefon: Secretariat - 0249 431 750; 0372 710200 ;

Dispecerat - 0249 423 419

Fax : 0349 401168 mail: office@caolt.ro



ISO 9001 Certificat nr. 533C
ISO 14001 Certificat nr. 293M
ISO 45001 Certificat nr. 218HS

- contoarele vor trebui montate și puse în funcțiune cu respectarea cerințelor speciale ale producătorului acestora.

- înainte de montaj se va controla starea fiecărui contor, astfel încât să nu fie montate contoare defecte sau deteriorate.

- toate echipamentele existente ce se înlocuiesc vor fi predate achizitorului.

Timpul de întrerupere a furnizării apei către utilizator nu va depăși 0,25 ore începând cu momentul închiderii robinetului situat în amonte de contorul existent.

Fără a se limita la acestea, montatorul va trebui să ia în calcul cel puțin următoarele acțiuni /faze de lucru pe care trebuie să le includă în costul unitar de montaj al fiecărui contor:

- deplasarea zilnică la și de la locul de depozitare al contoarelor asigurate de beneficiar la adresa utilizatorului la care trebuie să se efectueze înlocuirea contorului existent cu cel nou, conform cerințelor solicitate;

- manevrarea/ridicarea capacului de acces în căminul de apometru situat pe domeniul public sau pe cel privat al utilizatorului;

- oprirea apei prin închiderea robinetului situat în amonte de contor, spre rețeaua publică de apă potabilă;

- închiderea robinetului situat în aval spre instalația interioară a utilizatorului

- demontarea contorului existent și predarea lui angajatului Companiei de Apă Olt SA care însoțește echipa de montaj și care asigură informarea anterioară a utilizatorului cu privire la intervalul orar în care va avea loc schimbarea contoarelor;

- completarea documentului de confirmare a stării contorului demontat (stare fizică, stare index vechi, etc, starea indexului contorului nou montat) va fi predate zilnic reprezentantului beneficiarului;

- preluarea contorului vechi, în vederea predării lui la sediul Companiei de Apă Olt SA

- recepția lucrărilor de montaj confirmată prin semnarea Procesului verbal de montaj și a punerii în funcțiune a noului contor;

- purjarea branșamentului prin deschiderea/închiderea bruscă a robinetului amonte, pentru evacuarea forțată a unor eventuale depuneri pe pereții conductei de branșament ce ar afecta negativ funcționarea contorului nou respectiv a furnizării apei;

- instalarea/montajul corespunzător a noului contor;

- deschiderea robinetelor de izolare a contorului;

- constatarea funcționării corecte și a etanșeității pieselor de îmbinare manevrate/operate;

- se inițializează contorul și se verifică dacă transmite datele de citire la terminalul de mână.

- sigilarea contorului pentru eliminare posibilității de demontare/manevrare/inversare.etc neautorizată, cu sigilii asigurate de beneficiar;

în cazul în care utilizatorul nu este prezent la înlocuirea contorului

- fotografierea digitală a **contorului existent** din care să rezulte fără dubii următoarele:

- starea sigiliului contorului înainte de intervenția lucrătorului;
- datele de identificare a contorului înscrise pe partea sa frontală;
- starea indexului contorului;
- data și ora efectuării fotografiei.

- fotografierea digitală a **contorului nou montat** din care să rezulte fără dubii următoarele:

- starea și seria sigiliului contorului;
- datele de identificare a contorului înscrise pe partea sa frontală;



S.C. Compania de Apă Olt S.A.

230072 - Slatina , str. Artileriei , nr. 2, RC J28/209/2007 C.U.I 21307548

Telefon: Secretariat - 0249 431 750; 0372 710200 ;

Dispecerat - 0249 423 419

Fax : 0349 401168 mail: office@caolt.ro



ISO 9001 Certificat nr. 533C
ISO 14001 Certificat nr. 293M
ISO 45001 Certificat nr. 218HS

- indexul contorului;
 - data și ora efectuării fotografiei.
- deplasarea zilnică de la locul de montaj la locul de predare a contoarelor demontate, respectiv la sediul achizitorului.
- Ofertantul castigator are obligația de a incepe montajul contoarelor in max. doua zile de la ordinul scris al Achizitorului conform cu graficul de executie, în caz contrar se aplică penalitati conform contract.

Operatiuni cu titlu accesoriu: La finalizarea serviciilor prestatorul va furniza beneficiarului cu titlu gratuit un echipament complet pentru citirea contoarelor tip **Zenner MTK DE-CC și ETK DE, grad de protectie IP68, clasa de precizie C, echipat cu modul radio pentru transmiterea la distanta a indexului.**

B. CONDIȚII DE RECEPȚIE:

La recepția contoarelor montate se verifică următoarele:

- Cantitatea montată
- Confirmarea montării fiecărui contor prin completarea Procesului verbal de montaj și punere în funcțiune.

○ **7. MODALITATEA DE PLATA**

Centralizatorul lunar conținând în anexă Procesele verbale de montaj și punere în funcțiune a contoarelor vor sta la baza întocmirii situației de lucrări realizate și recepționate în luna respectivă. Această situație de lucrări acceptată de către reprezentantul numit al beneficiarului, va sta la baza întocmirii și emiterii facturii fiscale lunare de lucrări ce vor fi achitate prin OP în termen de 30 zile de la data înregistrării facturii la beneficiar .

C. CONDITII DE GARANTIE :

- Termenul de garanție pentru lucrarea de montaj va fi de minim 12 luni, de la data montajului.

Nota:

Câștigătorul achiziției directe, va introduce în catalogul electronic al achizițiilor publice de pe SEAP oferta câștigătoare, pentru a putea finaliza achiziția.

Pana la semnarea contractului ofertantul castigator

- va prezenta un grafic de montaj al contoarelor, lunar cca. 600 buc.

Data limită de **depunere a ofertelor:**

Oferta va fi depusă la Secretariatul S.C. COMPANIA DE APĂ OLT S.A. , str. Artileriei nr.2, în plic închis, cu mențiunea ofertă ”**Montaj contor de apa rece cu mecanism uscat tip Zenner MTK DE-CC si ETK DE, grad de protectie IP68, clasa de precizie C, echipat cu modul radio pentru transmiterea la distanta a indexului, (dimensiuni DN 20 și DN 15 mm.) – in Mun. Slatina!**”. până la data de **19.10.2023 ora 13³⁰**, având perioada de valabilitate 60 zile.